

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Zagospodarowanie działki
Kod CPV	45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 34953300-5 - Chodniki 34928200-0 - Ogrodzenia
Lokalizacja	Łupawsko, działka nr 32/1, obręb ewidencyjny Łupawsko 0015
Inwestor	Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie", 77- 116 Łupawsko 12

Sporządził Roman Sobolewski

Miastko, 03.04.2023 r.

mgr inż. Roman Sobolewski
uprawnienia projektanta i nadzorca
bez ograniczeń
Nr ew. W 8346/708/86

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
--------------------	---

Zagospodarowanie działki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty rozbiórkowe i ziemne Nr ST: B.01.00.00. Kod CPV: 45110000-1		
1		Roboty rozbiórkowe	kpl	1
1.1	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- ogrodzenie ogrodzenie 3,0*1,2*0,25	m3	0,9
		razem	m3	0,9
1.2	KNR 4-01 0212/02	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm cokół ogrodzenia 3,0*0,8*0,25	m3	0,6
		razem	m3	0,6
1.3	KNR 2-31 0806/01	Rozebranie ręczne nawierzchni betonowej, ażurowej na podsypce piaskowej 131,1	m2	131,1
		razem	m2	131,1
2		Roboty ziemne	kpl	1
2.1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 36,09*1,5	m2	54,14
		razem	m2	54,14
2.2	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe (36,09+1,5)*2 12,29+9,42+7,42+9,42+12,36 10,21+5,00 (7,25+24,0)*2	m	75,18
			m	50,91
			m	15,21
			m	62,5
		razem	m	203,8
3		Wywóz ziemi i gruzu	kpl	1
3.1	KNR 4-01 0108/05	Wywiezienie ziemi samochodami samowładoczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II poz,2,1, 54,14*0,2 poz,2,2, 203,8*0,2*0,2	m3	10,828
			m3	8,152
		razem	m3	18,98
3.2	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1km poz,1,1, 0,9 poz,1,2, 0,6 poz,1,3, 131,1*0,11	m3	0,9
			m3	0,6
			m3	14,421
		razem	m3	15,921
3.3	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność: 8 poz,1,1, 0,9 poz,1,2, 0,6 poz,1,3, 131,1*0,11	m3	0,9
			m3	0,6
			m3	14,421
		razem	m3	15,921
		Nawierzchnie Nr ST: B.02.00.00. Kod CPV: 34953300-5		

Zagospodarowanie działki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4		Krawężniki i obrzeża	kpl	1
4.1	KNR 2-31 0402/03	Lawa betonowa zwykła pod krawężniki (5,00+5,49+10,21)*0,2*0,2 (12,36+9,42+7,42+9,42+12,29)*0,2*0,2	m3 m3 razem m3	0,828 2,036 2,864
4.2	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej (5,00+5,49+10,21) (12,36+9,42+7,42+9,42+12,29)	m m razem m	20,7 50,91 71,61
4.3	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem (1,5+36,09)*2 (7,25+24,00)*2	m m razem m	75,18 62,5 137,68
4.4	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 1,5*37,56	m2 razem m2	56,34 56,34
4.5	KNR 2-31 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Krotność: 7 1,5*37,56	m2 razem m2	56,34 56,34
4.6	KNR 0-11r95 0321/01	Chodniki z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem 1,5*37,56	m2 razem m2	56,34 56,34
4.7	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 7,25*24,0*0,1	m3 razem m3	17,4 17,4
		Ogrodzenia Nr ST: B.03.00.00. Kod CPV: 34928200-0		
5		Montaż ogrodzenia panelowego systemowego o wys. 1,53 m	kpl	1
5.1	KNR-W 2-02 1803/02	Ogrodzenie panelowe, systemowe o wys. 1,53 m, analogia 36,34	m razem m	36,34 36,34
5.2	KNR 2-21 0404/03	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie konnej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II 36,09*0,5*2/10000 (12,36+9,42+7,42+9,42+12,29)*0,5/10000	ha ha razem ha	0,004 0,003 0,007